

7

**JUDEȚUL BACĂU**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI**  
**HOTĂRÂRE**

privind condițiile de executare a lucrărilor pe  
domeniul public și privat al U.A.T.-  
Orașul Comănești, la rețelele edilitare

Consiliul Local al orașului Comănești, jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din 30.04.2015

**Având în vedere:**

- raportul nr. 35202/28.04.2015 întocmit de Serviciul Urbanism prin care se propune aprobarea condițiilor de executare a lucrărilor pe domeniul public și privat al Orașul Comănești, la rețelele edilitare printr-un regulament
- Expunerea de motive nr. 35202/b/28.04.2015 a Primarului orașului Comănești;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comănești.

**În conformitate cu prevederile**

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată,
- Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată,
- Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată,
- Ordonanței Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul juridic al drumurilor, modificată și completată;


**În temeiul art. 36, alin. (2), lit. "c", alin.(5), lit. "a", art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1) lit. "b", din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea:**

**HOTĂRÂRE :**


**Art.1.** Se aprobă condițiile de executare a lucrărilor pe domeniul public și privat al Orașul Comănești, la rețelele edilitare prin regulamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului județului Bacău, Primarului orașului Comănești, tuturor administratorilor de rețele edilitare, Poliției Locale Comanesti, precum și tuturor Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Orașul Comănești, pentru ducere la îndeplinire.

**Președinte de ședință,**  
**Consilier local**  
Sing. Petrea Pandelaș



Nr. 49 din 30.04.2015



**Contrasemnează,**  
**Secretarul orașului**  
jurist Daniela Chirilă



**REGULAMENT**  
**privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și  
privat al Orașul Comănești, la rețelele edilitare**

## **Cap.I. DISPOZIȚII GENERALE**

### **I.1. Cadrul legal**

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative :

Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice modificată și completată ulterior,

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998,

O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor,

Legea 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale,

Ordinul A.N.R.E. nr.5/2009 privind aprobarea normelor tehnice privind proiectarea executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

### **I.2. Scopul Regulamentului**

Scopul prezentului regulament este de a stabili cadrul organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor de refacere a domeniului public și privat, la forma inițială în urma spargerilor de urgență sau a lucrărilor de modernizare, extindere sau înlocuire a rețelelor de pe raza Orașului Comănești, respectiv:

- a) – condițiile și documentele necesare obținerii avizului sau autorizației de spargere;
- b) – controlul efectuat de reprezentanții Orașului Comănești-U.A.T., pe perioada de valabilitate și efect a avizului sau autorizației de spargere;
- c) – sancțiunile aplicate în cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri și a condițiilor impuse prin autorizația de spargere;
- d) – obligațiile **deținătorilor sau administratorilor de rețele, unități economice, persoane fizice și persoane juridice** care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Orașului Comănești;
- e) – condițiile tehnice de refacere a domeniului public și privat al orașului, în urma acestor lucrări.

În înțelesul prezentului Regulament, prin **sistem rutier** se înțelege, ansamblul de straturi care formează corpul de stradă( îmbrăcăminte, stratul de bază fundația și un substrat), iar prin **forma inițială** se înțelege, respectarea straturilor sistemului rutier și aducerea lor la gradul de rezistență avut anterior, prin compactare conform normativelor în vigoare. și folosirea de materiale similare cu cele ale constructorului.

### **I.3. Definirea termenilor și tehnologiile de refacere a carosabilului**

În sensul prezentului Regulament, termenii vor fi interpretați după cum urmează:

- **executantul lucrării** - entitate juridică aflată în raporturi post execuție pe întreaga perioadă de garanție a lucrării cu Orașul Comănești – U.A.T.

- **refacerea infrastructură** - intervenție pe domeniului public sau privat al Orașului Comănești realizată de societăți comerciale specializate în construcții de drumuri, care constă în repararea, readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând tehnologia refacerii, carosabilului, aleii sau trotuarului după caz.
- **cota de intervenție a administratorului străzilor și drumurilor** - șanț umplut cu balast.
- **zona afectată** - zona carosabilă, trotuar, zonă verde.
- **zonă de intervenție** - perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră.
- **refacere integrală infrastructură** - readucerea exactă la starea inițială a oricărui carosabil reabilitat în ultimii trei ani de zile, perioadă calculată luând ca reper data solicitării intervenției, procedură ce presupune refacerea completă a stratului binder, stratului de uzură, refacere trotuar, înlocuire borduri pe întreaga suprafață a strazii.
- **solicitant** - titularii de rețele sau orice persoană juridică sau fizică ce intervine la rețelele de utilitate publică și afectează domeniul public și/sau privat al Orașului Comănești.

## Cap. II. - DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public sau privat al Orașului Comănești de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

## Cap. III. - EMITEREA AUTORIZAȚIEI ȘI A ÎNȘTIINȚĂRII DE SPARGERE PENTRU REMEDIEREA AVARIILOR

**III.1.** Pentru lucrările de intervenție depistate de către deținătorii de rețele, din timp, se solicită de către aceștia „**Autorizație de spargere pentru remedierea avariilor**”, fiind necesare următoarele documente:

- a) - *cerere tip*- conform model anexat - care va cuprinde:
  - solicitant-denumire, adresă;
  - localizarea exactă a intervenției- adresa- stradă, număr;
  - locul intervenției- drum,trotuar, zonă verde;
  - perioada pentru care se solicită autorizația – nu mai mult de **5 (cinci) zile** calendaristice ;
  - responsabilul lucrării de intervenție – nume, prenume, nr. de telefon;
  - societatea care reface domeniul public afectat;
  - responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public – nume, prenume, nr. de telefon;
- b) - *plan de situație pe care să fie marcată zona afectată*;

În documentația de autorizare se va menționa modul cum se va asigura semnalizarea rutieră și de siguranța circulației.

Deținătorii sau administratorii rețelelor de **distribuție gaze naturale** nu solicită „Autorizație de spargere la remedierea avariilor”, ci „Înștiințare privind intervenția de urgență”.

**III.2.** Pentru lucrări de intervenție, executate în afara orelor de program sau în zilele de sărbători legale, deținătorii sau administratorii de rețele vor emite „**Înștiințare privind intervenția de urgență**” către Orașul Comănești-U.A.T., înștiințarea cuprinzând următoarele date:

- a) - deținător de rețea - adresa
  - localizarea exactă a intervenției - adresa- stradă, număr;
  - locul intervenției - drum,trotuar, zonă verde;
  - data la care a avut loc intervenția;
  - societatea care reface domeniul public sau privat afectat;
  - responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public nume, prenume, nr. de telefon și data terminării lucrărilor de refacere a domeniului public.
- b) - plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;

**III.3.** Prezenta „**Înștiințare despre intervenția de urgență**” va fi depusă obligatoriu și de către deținătorii sau administratorii rețelelor de **distribuție gaze naturale**, pentru toate intervențiile la remedierea avariilor.

## **Cap. IV. EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE SAU AVIZ PENTRU ALTE LUCRĂRI**

**IV. 1.** Pentru lucrări de extindere și înlocuire rețele și bransamente precum și pentru bransamente și racorduri de orice fel se va solicita „**Autorizație de spargere**”. Pentru obținerea autorizației se vor depune următoarele documente:

- a) – cerere tip- conform modelului anexat-
- b) – autorizație de construire- xerocopie- unde e cazul
- c) – plan de situație , vizat spre neschimbare- xerocopie-
- d) – memoriu tehnic- la nevoie planșe explicative- xerocopie-
- e) – avize solicitate prin C:U.;
- f) – plan de semnalizare rutieră și siguranța circulației;
- g) – grafic de execuție al lucrărilor.
- h) – alte documente justificative.

**IV.2.** Pentru lucrări care necesită un volum mic de săpătură, sau timp scurt de execuție sau unele lucrări cu caracter de urgență, altele decât intervenții la rețele ( reparații instalații interioare aflate pe domeniul public sau privat, amenajări sau modificări de accese auto, amenajări trotuare pe cheltuiala solicitantului, lucrări la împrejurimi, etc.), se va solicita „**Aviz de execuție lucrări**”, pe baza unui plan de situație însoțit de cererea depusă de către solicitant și care va cuprinde:

- a) - solicitant- nume, prenume;
- b) - adresa sau locul unde se execută lucrarea;
- c) – denumirea lucrării ce se va executa;
- d) - perioada de timp necesară executării lucrării (nu mai mult de **3 (trei) zile**);
- e) - cine execută lucrarea.

## **Cap. V. MODUL DE EXECUTARE A INTERVENȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI A CELORLALTE LUCRĂRI**

Pentru executarea lucrărilor se va proceda astfel:

- a) - semnalizarea și marcarea zonei de lucru, conform legislației în vigoare;
- b) - tăiere cu disc, în formă geometrică a marginilor suprafeței necesare lucrării;
- c) - la executarea săpăturii se va evita degradarea stratificației limitrofe zonei în lucru;
- d) - materialul rezultat din săpătură se va încălca direct în mașini și va fi transportat în afara zonei de lucru. În zona verde acesta poate fi depozitat pe folie.
- e) - curățarea zonei de resturi de materiale și la nevoie spălarea carosabilului, trotuarului, aleii, etc.
- f) –semnalizarea zonei până la refacerea completă;

## **Cap. VI. CONDIȚII TEHNICE DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AFECTAT DE LUCRĂRI**

**VI. 1.** Pentru aducerea domeniului public și privat la starea inițială, după protejarea rețelei conform normativelor tehnice specifice fiecărui deținător de rețea, se vor executa următoarele faze de lucrări în funcție de structura sistemului rutier și pietonal afectat astfel:

DETALII TEHNICE	ZONA AFECTATĂ	CONDIȚII DE REFACERE	OBS.
Canalizare (planșele 1-6)  Conducta de apă și apă termică (planșele 7-12)  Gaz metan (planșele 13-18)  Cablul electric (planșele 19-24)	Străzi modernizate	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15 -20 cm. Umplere cu piatră spartă și compactarea în straturi de 20 cm. Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură, stratului de legătură și a stratului de binder de criblură ptr. realizarea treptelor de înfrățire; Amorsarea straturilor cu soluție cationică; Aplicarea și cilindrarea straturilor. Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos.	
	Străzi și trotuare cu îmbrăcămînți din mixturi asfaltice diferite.	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15-20 cm. Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură și realizarea treptelor de înfrățire. Turnare beton de ciment C 12/15. La trotuare stratul de beton va fi de minim 10 cm. Amorsarea straturilor cu soluție cationică; Aplicarea și cilindrarea stratului de uzură. La trotuare stratul de uzură va fi de 3-4 cm. Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos.	
	Străzi și trotuare cu îmbrăcămînți din beton de ciment.	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15-20 cm. Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură și realizarea treptelor de înfrățire. Turnare beton de ciment C 12/15. La trotuare stratul de beton va fi de minim 10 cm.	
	Străzi și trotuare cu îmbrăcămînți din pavaje.	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15-20 cm. Aplicarea stratului de nisip 5-10 cm. Montarea pavajului.	
	Străzi și trotuare cu îmbrăcămînți din balast.	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15-20 cm.	
	Refacerea sistemului rutier și pietonal cu mixturi asfaltice la rece, sau prin sistemul „Rino patch”.	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15-20 cm. Așternerea unui strat de piatră spartă de 20 cm și compactarea lui; Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură și realizarea treptelor de înfrățire;	

	Amorsarea suprafețelor cu soluție; Aplicarea și cilindrarea stratului de uzură.	
Zona verde	Pământul de umplutură se compactează; Ultimul strat de 10-15 cm rămâne afânat și curățat de impurități (pietre, bolovani, moloz, etc.). Se reface flora afectată de lucrări (gard viu, arboret, gazon, cu ruloari de iarbă, etc.) Se reface și zona verde afectată de utilajele folosite la intervenție.	

**VI.2.** Înaintea aplicării straturilor de suprastructură, se va întocmi și anexa la procesul-verbal de recepție, un document care să ateste gradul de compactare a infrastructurii drumului, trotuarului, aleii, obligatoriu la lucrările de extinderi și/sau înlocuiri rețele și bransamente.

La străzile a căror sens sau bandă de circulație este afectată cu lucrări de spargere pentru înlocuiri de rețele bransamente, racorduri etc. pe o suprafață de peste 50% , stratul de uzură se reface pe toată suprafața benzii sau sensului de circulație.

Dacă lucrarea de spargere se face în zona axului benzii de circulație sau axului drumului, stratul de uzură se reface pe toată banda de circulație sau tot drumul (pe toată lungimea intervenției).

Dacă lucrarea de spargere s-a executat înspre bordură, în lungul benzii sau sensului de circulație, refacerea stratului de uzură se încheie în bordură.

La trotuarele afectate de lucrări, longitudinal și a căror lățime este mai mică sau egală cu 2 m, stratul de uzură se va reface pe toată lățimea lui.

**VI.3.** În „Autorizația de spargere” pot fi făcute și alte precizări, privind refacerea domeniului public și privat și care trebuie respectate întocmai.

**VI.4.** Lucrările de refacere a domeniului public în urma spargerilor, rămân în garanția deținătorului sau administratorului de rețea, pentru o perioadă de un an de la recepția lor sau de la data expirării perioadei de refacere consemnată în autorizație, aviz sau înștiințare.

## **Cap. VII. Obligațiile deținătorilor sau administratorii de rețele, unități economice, persoane fizice și societăți comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Orașului Comănești.**

Deținătorilor sau administratorilor de rețele, unităților economice, persoanelor fizice și societăților comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Orașului Comănești, le revin următoarele obligații:

(1) Să execute lucrări de spargere a domeniului public, numai după obținerea „Autorizației de spargere” sau a „Avizului de execuție lucrări” pentru orice tip de lucrări;

(2) Să prezinte la Orașul Comănești – U.A.T. „Înștiințarea despre intervenția de urgență”, în prima zi lucrătoare după executarea intervenției;

(3) Să solicite prezența reprezentantului U.A.T. la predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor;

(4) Să solicite în scris prezența reprezentantului U.A.T. la recepția lucrărilor de refacere. Cu această ocazie se va întocmi un „Proces verbal”, semnat și de către reprezentantul U.A.T. , un exemplar din procesul verbal rămâne la U.A.T.-Orașul Comănești; Pentru lucrările de extindere sau înlocuire rețea și/sau bransamente, procesul verbal de recepție se va întocmi pentru fiecare stradă sau zonă afectată.

(5) Să verifice și să ia măsuri de remediere a lucrărilor de refacere, în perioada **anului** de garanție, de la recepția refacerii;

(6) Să remedieze în termen de 24 de ore de la sesizarea și comunicarea compartimentului de specialitate din cadrul U.A.T. sau de la constatarea proprie a deficiențelor de refacere, la lucrările cu o vechime mai mică de un an;

(7) Să aducă sistemul rutier și pietonal precum și terenul afectat, la forma inițială, în termen de 72 de ore de la terminarea intervenției, termen consemnat în autorizație, aviz sau înștiințare;

(8) Să refacă sistemul rutier și pietonal, cu o societate comercială care are ca obiect principal de activitate, construcția de drumuri;

(9) Să respecte tehnologia de refacere, pentru fiecare tip de sistem rutier sau pietonal în parte conform prevederilor capitolului 6, sau a precizărilor făcute în autorizație ,aviz ori înștiințare;

(10) Să semnalizeze lucrările, conform legislației în vigoare, atât pe timpul zilei, al nopții, cât și în condiții de vizibilitate redusă, până la refacerea completă a domeniului public;

(11) Repararea altor rețele aflate în zonă, deteriorate în timpul și din cauza lucrărilor, se va face pe cheltuiala deținătorului rețelei la care se intervine, în termen de **3 (trei) zile** lucrătoare de la termenul consemnat în autorizație, aviz ori înștiințare;

(12) Toate daunele produse terților din cauza nerespectării prezentelor obligații, sau din cauza nerespectării tehnologiei de refacere, așa cum a fost stabilită, cad în sarcina deținătorilor sau administratorilor de rețele, unităților economice, persoanelor fizice și societăților comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Orașului Comănești, Primăria fiind exonerată de orice răspundere.

(13) Să ridice de la serviciul de specialitate din cadrul Orașului Comanesti- U.A.T. autorizația, avizul sau înștiințarea după aprobare sau vizare, pentru a aplica în procesul de refacere a domeniului public sau privat, precizările și mențiunile făcute în acesta.

## **Cap. VIII. TAXA PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC**

### VIII.1 Stabilirea taxei de ocupare temporara

Pentru evitarea neajunsurilor provocate de timpul indelungat si uneori nejustificat de prelungire a duratei de executie a lucrarilor este necesara plata unei **taxe (t) pentru ocupare temporară a domeniului public sau privat al Orașului Comănești**, cu lucrari la retele edilitare stabilita astfel:

**-t = 6 lei/mp/zi pentru lucrari la retele cu săpătură ;**

### VIII.2 Calcularea taxei de ocupare temporara

VIII.2.1. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public (strada,trotuar,spatiu verde) se va plăti de către toți executanții pentru lucrări la rețelele edilitare ce afecteaza domeniul public și privat al Orașului Comănești, se va achita anticipat eliberării autorizației de execuție (spargere) și se va calcula astfel:

$$Vt= t \times S \times N$$

unde :

Vt – valoarea totală a taxei ce se încaseaza pentru lucrarea ce se va executa;

S - suprafața afectată de lucrare (metri patrati);măsurată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea autorizației sau pe teren;

N - numărul de zile lucratoare stabilit în autorizația de execuție (spargere)

t – taxa [lei/ metru pătrat] pentru ocupare temporară a domeniului public și privat al orașului Comănești cu lucrări la rețelele edilitare stabilita conform prezentului Regulament.

VIII.2.2 Valoarea totala a taxei calculată pentru fiecare lucrare se va încasa de la executantul lucrării prin ordin de plată sau numerar depus la casieria Orașului Comănești – U.A.T. în baza notei de calcul efectuată de către serviciul emitent al autorizației de execuție (spargere).

VIII.2.3 Taxa se încaseaza pe toata perioada cuprinsa intre începutul lucrărilor (menționată în autorizație) și până la semnarea procesului verbal de recepție pentru terminarea lucrărilor care trebuie să coincidă cu data de finalizare stabilita în autorizație.

VIII.2.4 Taxa de ocupare temporara in cazul depasirii termenului stabilit in autorizatie;  
Daca pentru finalizarea lucrarilor se depaseste termenul din autorizatie, atunci diferenta de taxa neincasata in afara termenului stabilit prin autorizatia de executie , se va incasa inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si se va calcula dupa formula

$$Vd = t \times Sd \times Nd$$

unde:

Vd- valoarea taxei pentru perioada de depășire a termenului stabilit prin autorizația de executie;

Sd – suprafața afectată de lucrare rămasă nefinalizată la data încheierii termenului din autorizatie măsurată in teren sau pe planurile din documentația depusă pentru obținerea autorizatiei; (cu condiția ca executantul sa solicite în scris la vizualizarea în teren a stadiului lucrărilor înainte de finalizarea termenului prevazut în autorizație).

*Nota: in situatia în care executantul nu convoaca comisia de receptie la terminarea lucrărilor în termenul stabilit în autorizatia de executie sau nu anunța în scris pentru vizualizarea în teren a stadiului lucrărilor, valoarea taxei de ocupare pentru depășire perioadei stabilite din autorizatie sau aviz, se va calcula la întreaga suprafața „S” pentru care s-a constituit fondul de garanție.*

Nd – numărul de zile cu care s-a depășit durata specificată în autorizația de executie.

t- taxa [lei/ metru pătrat] pentru ocupare temporară a domeniului public si privat al Orașului Comănești cu lucrări la rețelele edilitare.

VIII.2.5. Nu se constituie fondul de garantie si nu se incaseaza taxa de ocupare temporara pentru lucrarile de investitii executate pe domeniul public și privat al orașului Comănești la rețele de apă, canalizare și termice, executate de SC APA SERV TROTUS S.R.L. pentru rețelele proprietatea Orașului Comănești.

VIII.2.6. Taxa pentru ocupare temporara a domeniului public sau privat al orașului Comănești cu lucrari la rețelele edilitare se indexeaza anual cu indicele de inflatie.

## Cap. IX. FONDUL DE GARANTIE

Deoarece este în curs de încheiere un proiect european de reabilitare a 41 de străzi, cu trotuarele aferente și rețeaua de iluminat public, pentru care există o garanție de 5 (cinci) ani și pentru siguranta executiei calitative a refacerilor este necesar a se constitui un fond de garanție pentru lucrări executate pe domeniul public sau privat al orașului Comănești la rețelele edilitare.

### IX.1 Stabilirea fondului de garantie pentru buna executie a lucrarii

Fodul de garantie se stabileste astfel:

IX.1.1. Pentru fiecare metru pătrat-suprafață de stradă asfaltată sau betonată afectata de lucrare, se va reține suma de :

- 120 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;
- 90 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;
- 60 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

IX.1.2. Pentru fiecare metru pătrat -suprafață de parcare sau trotuar betonat sau pavat afectat de lucrare, se va reține suma de:

- 100 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;
- 70 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;
- 40 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

IX.1.3. Pentru fiecare metru pătrat-suprafață de strada sau trotuar neamenajat afectat de lucrare, se va reține suma de :

- 70 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;
- 50 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;
- 30 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

IX.1.4. Pentru fiecare metru patrat-suprafata de spatiu verde afectat de lucrare, se va retine suma de :

- 40 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;
- 30 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;
- 20 le/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.